

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :

**3CM**

85, Avenue Pierre Cormorèche  
01120 MONTLUEL

PROJET :

## Création d'un relais vélos

Gare de la Valbonne  
01360 BELIGNEUX

**DPGF**  
**Lot n°1 – Démolition – Maçonnerie**

Economiste :

CAP ARCHITECTURE  
441, Grande Rue  
01700 MIRIBEL  
Tél : 04 78 55 06 20   agence@caparchitecture.fr

**DPGF - Phase DCE - lot n° 1 - DEPOSE MACONNERIE  
3CM - Aménagement Station vélos - Gare de la Valbonne**

		Unité	Qtité	P.U. €HT	Montant Ht
<b>1</b>	<b>Déposes - Maçonnerie</b>				
1.1	Installation de chantier : sanitaires, bungalows refectoire & bureau de chantier pendant toute la durée du chantier (= 1 mois)	ens	1,00		
1.2	Barriérage type heras, y compris portail avec cadenas	ml	20,00		
1.3	Panneau réglementaire de chantier 1,25 x 2,00m	u	1,00		
1.4	Etude de sol (non compris : Charge MO)	pm	0,00		
1.5	Etudes de structure permettant la réalisation des ouvrages	ens	1,00		
1.6	Dépose soignée guichets bois et évacuation (compris découpe éventuelle)	ens	1,00		
1.7	Dépose soignée châssis vitrés bureau de vente et évacuation (4,25 x 1,50m)	ens	1,00		
1.8	Dépose/repose banc SNCF extérieur - compris stockage	ens	1,00		
1.9	Dépose imposte placo/brique/Bois au dessus guichet vente (4,25 x 0,30m)	ens	1,00		
1.10	Dépose des châssis bois existants et évacuation ou restitution à la MO	u	4,00		
1.11	Panneaux occultation temporaire OSB (suite dépose menuiseries)	u	4,00		
1.12	Dépose et évacuation des Faïences par piquage	m2	6,41		
1.13	Dépose et évacuation de plinthes existantes	ml	16,06		
1.14	Découpe et dépose allège mur agglo 15cm ép. pour réalisation porte accès Dgt	ens	1,00		
1.15	Réalisation d'un tampon sec, compris découpes, piquage et évacuation béton dallage existant, terrassement	ens	1,00		
1.16	Saignées en dallage pour incorporation fourreaux alim Elec bornes vélos et fourreaux cablage Data	ml	7,00		
1.17	Fourreaux aiguillés D63 rouges pour câblage elec alim bornes vélos (compris dépassé 2 x 0,50m par fourreau)	ml	18,00		
1.18	Fourreaux aiguillés D40 verts pour câblage data bornes vélos (compris dépassé 2 x 0,50m par fourreau)	ml	18,00		
1.19	Refection du dallage après réalisation de saignées pour fourreaux elec alim bornes vélos	ml	7,00		
1.20	Piquage de seuil existant suite suppression menuiserie	u	1,00		
1.21	Réalisation d'une allège maçonnée hauteur 1m / ép 25cm en béton coffré	m2	1,65		
1.22	Réalisation d'un appuis de fenetre en béton coffré sur site dito existant	ml	1,65		
1.23	Elevation mur agglo 15cm ép pour création Dgt	m2	7,28		
1.24	Elevation mur agglo 15cm ép pour occultation guichet vente	m2	7,48		
1.25	Enduit ciment finition lisse fine destiné à être peint (Relais et dégagement) - sur mur de toute nature, neufs ou existants (yc suite dépose faïences)	m2	50,67		
1.26	Peinture extérieure sur allège maçonnée, dito existant	m2	1,65		
1.27	Sujetion de reprise de tableau suite dépose chassis, pour parfaite finition	ens	1,00		
1.28	Peinture extérieure sur tableaux, dito existant	ens	1,00		
1.29	Façon de socle 15x70cm ht 10cm pour remontée fourreau				

TOTAL €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC

Options (si dallage existant insuffisant - à confirmer lors du sciage pour tranchées)

1.30	Piquage complet dallage existant	m2	20,93
1.31	Terrassement intérieur pour préparation dallage sur terre plein épaisseur 20cm	m2	20,93
1.32	Couche réglage 0-31,5	m2	20,93
1.33	Isolation sous dallage	m2	20,93
1.34	Dallage sur terre plein 20cm, y compris polyane et ferrillages	m2	20,93

TOTAL €HT
TVA 20%
TOTAL €TTC

*Non compris:*

*Racks verticaux support de vélos*

*Racks horizontaux avec Bornes de recharges de vélos*

*Système à badge pour déverouillage des vélos*

*Vélos*

*Dépose des mobiliers, stores, et aménagements coté bureau*

*Raccordement concessionnaires FT, EDF, ...*

**Attention, la SNCF devra nous confirmer que le local objet de l'intervention est composé d'un dallage su terre-plein et non pas d'un dallage porté ou dalle sur vide sanitaire**